


Comune di San Vito al Tagliamento

Provincia di Pordenone

LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'AUTOSTAZIONE: AREA PER LA SOSTA AUTOBUS E PARCHEGGI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

NOVEMBRE 2019



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Descrizione	U.M.	Quantità	Unitario	Totale
				€ 507.898,60
LAVORI A MISURA				
Scavo di sbancamento	m3	2480,00	€ 10,00	€ 24.800,00
Scavo a sezione ristretta per reti tecnologiche	m3	182,40	€ 14,00	€ 2.553,60
Demolizione di cordonata in cls	m	15,00	€ 8,00	€ 120,00
Tagli a freddo di pavimentazione stradale	m	20,00	€ 10,00	€ 200,00
Fornitura e posa di tubo pvc per reti scarico	m	400,00	€ 45,00	€ 18.000,00
Fornitura e posa di tubo pvc corrugato per illuminazione	m	360,00	€ 15,00	€ 5.400,00
Messa in quota di pozzetti	cad	5,00	€ 100,00	€ 500,00
Pozzetti di raccolta e ispezione in cls (caditoie)	cad	50,00	€ 70,00	€ 3.500,00
Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls	cad	30,00	€ 40,00	€ 1.200,00
Fornitura e posa di chiusini in ghisa	cad	50,00	€ 100,00	€ 5.000,00
Fornitura e posa di pozzetto enel	cad	2,00	€ 450,00	€ 900,00
Cordonata stradale in cls vibrocompresso	m	900,00	€ 35,00	€ 31.500,00
Fornitura e posa di geotessuto	m2	750,00	€ 2,50	€ 1.875,00
Fornitura e posa di tout-venant	m3	1860,00	€ 30,00	€ 55.800,00
Fornitura e posa di binder sp. cm 8	m2	5500,00	€ 14,00	€ 77.000,00
Fornitura e posa di tappeto d'usura sp. cm 3	m2	5500,00	€ 8,00	€ 44.000,00
Formazione di muretti in cls	m	300,00	€ 100,00	€ 30.000,00
Fornitura e posa di segnali stradali	cad	30,00	€ 85,00	€ 2.550,00
Verniciatura di strisce longitudinali segnaletica	m	2400,00	€ 0,65	€ 1.560,00
Verniciatura di attraversamenti e simboli segnaletica	m2	500,00	€ 5,00	€ 2.500,00
Fornitura e posa di lampioni (altezza 6 metri)	cad	12,00	€ 1.000,00	€ 12.000,00
Fornitura e posa di lampioni (altezza 3 metri)	cad	15,00	€ 800,00	€ 12.000,00
Fornitura e posa di marciapiedi in porfido	m2	200,00	€ 90,00	€ 18.000,00
Fornitura e posa di marciapiedi in masselli di calcestruzzo	m2	130,00	€ 50,00	€ 6.500,00
Fornitura e posa di vasche disoleatori	cad	2,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Sistemazione in opera di verde d'arredo (area boscata)	m2	1300,00	€ 5,00	€ 6.500,00
Formazione di pista ciclabile in binder chiuso	m2	360,00	€ 16,00	€ 5.760,00
Aiuole verdi	m2	200,00	€ 5,00	€ 1.000,00
Tombinamento fosso esistente con tubo in cls diam. 60 cm	m	160,00	€ 120,00	€ 19.200,00
Staccionata in legno lungo area boscata	m	100,00	€ 50,00	€ 5.000,00
Staccionata in legno lungo viabilità	m	110,00	€ 50,00	€ 5.500,00
Alberature con aiuola	cad	12,00	€ 120,00	€ 1.440,00
Siepe	m	180,00	€ 40,00	€ 7.200,00

Staccionata in legno lungo viabilità	m	180,00	€ 50,00	€ 9.000,00
Pavimentazione in ghiaino lungo roggia	m2	270,00	€ 25,00	€ 6.750,00
Nuova recinzione metallica liceo	m	50,00	€ 120,00	€ 6.000,00
Demolizione campo da basket	m2	630,00	€ 25,00	€ 15.750,00
Nuovo campo da basket	m2	630,00	€ 18,00	€ 11.340,00
TOTALE A MISURA				€ 467.898,60
LAVORI A CORPO				
Ponte ciclo-pedonale	corpo	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00
TOTALE A CORPO				€ 40.000,00
TOTALE LAVORI A CORPO E MISURA				€ 507.898,60

Il progettista
Arch. Paolo Galante